

## Installationsanvisningar system1

1. Skriv ut "Testprotokoll system1 070704" finns på hemsida <http://www.sundbergsab.se/sep/> gå in på *ladda ner* fyll i Rolbas lösenord tryck enter så hittar du dokumentet där
2. Fyll i kund o bilnummer i protokollet
3. Via display, navigera till **Lösenord**, sätt Rolbas lösenord
4. Utför grundinställningar för 250 eller 290 rulle, finns innanför **inställningar**, gå igenom och ändra vid behov parametrar och notera i testprotokollet.  
*!Volymgivaren och tryckgivarens parametrar för offsetkalibrering är bara grundinställd på ett ungefärligt värde*
5. Automatisk volymprogrammering. Montera nivåvakten i manluckan & koppla den in på plint 4, ställ bilen helst i våg, läs av vattenmätaren
6. navigera på display till **status ing & utg---Aut vol programmering**, displayen visar om systemet är klart för programmering (krav för status:[OK] är att Rolbas lösenord är satt och att volymgivaren är kalibrerad och att sep23 är "ombootad" efter någon eventuell parameterändring
7. Öppna vattenkran, bekräfta sen programmstart med ett tryck på ok
8. Läs av vattenmätaren när tanken fyllts, och i **inställningar---tot.volym** skall du sätta värdet av tankens totala volym i liter
9. Starta om styrenhet, finns innanför **Övrig info & funktioner**
10. Gå till **inställningar---paramet:värde**: läs av parameter 14 o15, fyll i testprotokollet
11. Gå till **status ing & utg---**Tid & literdata, läs av OBS ! **tidsdata** och skriv ner dem på testprotokollets andra sida, bör vara ca. 30-40 st.
12. Gå igenom funktionskontroll på testprotokollet, tuta o kör